

下学山泵站大港清淤护砌工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下学山泵站大港清淤护砌工程

标段：下学山泵站大港清淤护砌工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	170601001001	围堰	1. 编织袋装袋、封包、堆砌 2. 分段、分幅围堰（分段不超过50m，分幅宽度以控制在不超过水面宽3/5）	m3	1064.23			
2	090405002001	围堰拆除	1. 围堰拆除 2. 清理	m3	1064.23			
3	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 人工清淤 2. 人工挑抬至港渠边晒干	m3	8052.87			
4	010101001001	平整场地	1. 推土机推运至就近田地平整 2. 平均运距200m	m2	8052.87			
5	010103001001	隔水黏土	1. 渠底夯实 2. 铺设50cm隔水黏土并夯实	m3	2145.8			
6	040305005001	边坡夯实	1. 渠道边坡夯实	m2	2691.6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

