

大冶市灵乡镇红峰村坳下陈湾共同缔造扩面试点建设工程平面图



<p>一、路面硬化工程量如下：</p> <p>1、湾组公路扩宽工程，长度900米C30混凝土路面浇筑厚度20cm、切缝、养护，工程量有1525.7m<sup>2</sup>；</p> <p>2、户户通C30混凝土硬化，路基整形碾压，其中20cm厚路面计2091.09m<sup>2</sup>；10cm路面计122m<sup>2</sup>；28cm厚路面计17.6m<sup>2</sup>。</p>	<p>二、沟渠建设护砌487m；</p> <p>1、其中砖砌排水沟长426.6m，垫层100厚C15砼，两边沟壁砌24墙，内侧抹灰；</p> <p>2、片石墙沟渠护砌长60.4m，垫层100厚C15砼两边沟壁砌片石墙，墙面够平缝；</p> <p>3、沟盖板采用预制混凝土空心盖板。</p>	<p>三、门口塘清淤加固加装安全护栏</p> <p>1、门口塘清淤并装车外运340m<sup>3</sup>；</p> <p>2、原水泥花瓶栏杆拆除76m；</p> <p>3、门口塘四周混凝土墙加固74.4m，浆砌片石墙75m，墙面勾缝；</p> <p>4、门口塘四周墙面零星水泥砂浆抹灰37m<sup>2</sup>；</p> <p>5、四周加装安全护栏76m；塘边地面铺水泥砖195m<sup>2</sup>；</p>	<p>四、小三园工程量如下：</p> <p>1、小三园建设砖砌花墙952.4m，</p> <p>2、墙面造型用小青瓦堆叠130m<sup>3</sup>；</p> <p>3、砖砌24墙68m<sup>3</sup>，砖砌37墙13.5m<sup>3</sup>；砖砌树池2.11m<sup>3</sup>；</p> <p>4、小三园内回填土方145m<sup>3</sup>；片石砌树池98m；</p> <p>5、砍挖杂草灌木400m<sup>2</sup>，生活垃圾清运198.25m<sup>3</sup></p> <p>6、绿化用地找平、翻土、培土面积992.8m<sup>2</sup>，栽树桂花2株；紫薇66株；</p>
---	--	---	---