

大冶市灵乡镇宫台村灵溪箱涵改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大冶市灵乡镇宫台村灵溪箱涵改造工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		主体工程						
1	04B001	旧涵拆除	1. 拆除老旧箱涵，涵长5m，有钢筋混凝土结构 2. 人机配合拆除及外运	项	1			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合	m3	73.5			
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:规范要求 2. 填方材料品种:原土回填碾压	m3	43.16			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合土 2. 运距:3km	m3	30.34			
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚砂垫层	m3	5.26			
6	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25	m3	24.03			
7	040303015001	混凝土墙身	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25	m3	25.84			
8	040303003001	混凝土承台	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25	m3	9.36			
9	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C30	m3	5.64			
10	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C30	m3	69.18			
11	040303019001	桥面铺装	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C30	m3	3.4			
12	040205006001	标线	1. 材料品种:涂料 2. 工艺:热熔	m2	2.25			
13	040309010001	防水层	1. 部位:桥面 2. 材料品种、规格:石油沥青	m2	46.65			
14	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C30	m3	5.64			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ8	t	0.062			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ16	t	4.473			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HRB400 Φ20	t	6.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大冶市灵乡镇宫台村灵溪箱涵改造工程 标段： 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	041103001001	围堰	1. 围堰类型:草袋护堤 2. 围堰顶宽及底宽:0.5m 3. 围堰高度:1.1m	m3	7.15			
		分部小计						
		配套工程						
19	040205004001	标志牌	1. 类型:标志牌 2. 标志牌形状:△三角形 3. 材质、规格尺寸:铝合金板 A=70 4. 立柱:Φ76*6*2510mm	块	2			
20	040205019001	减速带	1. 材料品种:橡胶	m	13			
21	01B001	限高杆	1. 挖土深度:1.5m 2. 基础规格:1*1*1m 3. 预埋螺栓 4. 材质:DN200镀锌钢管、壁厚2.5 5. 防锈漆、氟碳漆各一遍	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
22	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机1m3以内	台·次	1			
23	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式起重机	台·次	1			
24	041102002001	基础模板	1. 构件类型:混凝土基础	m2	41.64			
25	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:混凝土墙身 2. 支模高度:4m以内	m2	327.77			
26	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:人工搭设 2. 搭设高度:≤4m 3. 脚手架材质:钢管	m2	142.56			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大冶市灵乡镇宫台村灵溪箱涵改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。