塔基二
塔基一
注：按现场实测高程34.01米计算方量
需扣除两个塔基20米范围内挖方量
塔基一挖方量为：8621.6立方米
塔基二挖方量为：12664.9立方米
即实际挖方量为：193740.6-12664.9-8621.6=172454.1立方米
填方
总面积 48674.8
总填方 93389.3
总挖方 193740.6
方格网规格 10M*10M