

—— 破除原有250mm厚混凝土路面
 —— 破除后的混凝土块外运



下东原山治理点

650m路破除混凝土剖面图 1:50

木北林湾

备注: 破除混凝土量: 4.35m²

—— 破除原有200mm厚混凝土路面
 —— 破除后的混凝土块外运




木牙月沙湾

750m路破除混凝土剖面图 1:50

大井礼苞

备注: 破除混凝土量: 3.75m²


- 5CM厚中粒式 AC-16C 沥青混凝土
- 粘层 (乳化沥青 1kg/m²)
- 250mmC30 商品混凝土硬化路面 (含切缝、养护)
- 路床整形碾压



650m硬化路面剖面图 1:50

备注: 混凝土硬化量: 5.5m², 沥青混凝土: 2.275m²

- 内配Φ12mm 钢筋HRB400
- 200mmC30 商品混凝土硬化路面 (含切缝、养护)
- 200mm 山皮石
- 路床整形碾压



750m硬化路面剖面图 1:50

备注: 山皮石: 3.75m², 混凝土硬化: 1.25m²



建设单位

工程名称

大冶市还地桥镇大井村村民委员会

大冶市还地桥镇大井村陈家山矿山道路修复项目

